

AMENAGEMENT DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE LA MYOPIE, HOPITAL FONDATION A. DE ROTHSCHILD.



Maître d'ouvrage



HOPITAL
FONDATION A. DE
ROTHSCHILD

Lieux



Paris 19ème

Année études



2023

Année travaux



2023/2024

Montant global



1.5M€HT

Montant lot SSI



27k€ HT

Surface



1180 M²

Maître d'œuvre : Cabinet d'architecture BM²

Mission du BET GT2E : Bureau d'études ELEC et Coordinateur SSI

Classement du Bâtiment :

ERP du 1er groupe, type U (hôpital de jour) pour RDC au R+3 et R (crèche) pour R+4, 4ème catégorie

Description de l'opération :

Les travaux prévoient un re cloisonnement des locaux et réaménagement des EAS – 2 par niveau, à proximité des escaliers. Un escalier de secours dans le patio sera créé entre R+2 et RDC.

Le SSI de catégorie A a été remplacé par le matériel adressable.

Description des Travaux :

- Remplacement de toute l'installation électrique du RDC au R+3, la crèche reste en fonctionnement pendant les travaux
- Adaptation des armoires électriques existantes
- Remplacement des systèmes de sûreté – intrusion, vidéosurveillance, appels d'urgence, PPMS
- Mise en place du système d'interphonie dans les EAS
- Mise en place d'un SSI de catégorie A
- Les détecteurs incendie sont implantés :
 - Dans les circulations horizontales,
 - Dans les locaux à risques particuliers,
 - Dans le local SSI
- Déclencheurs manuels aux issues et aux accès aux escaliers
- Tableau de report – un par niveau, à l'accueil
- 1 zone d'alarme / 1 zone de compartimentage, pas de désenfumage