

# REHABILITATION DE LOCAUX EN VUE DE L'ACCUEIL DU CONSERVATOIRE MODIFICATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE



Lieu



ORLEANS (45)

Maître  
d'ouvrage



Orléans  
Métropole

Architecte



Bertrand Cellier

Surface



2 000 m<sup>2</sup>

Année études



2024/2025

Année travaux



2025

Montant global projet



2,5 M € HT

Montant lot SSI



20k€ HT

Mission du BET GT2E : Bureau d'études Coordination SSI

Classement des bâtiments : ERP de 4<sup>ème</sup> catégorie, type R, L pour l'auditorium au RDC et W pour le 5<sup>ème</sup>

Description de l'opération : Le projet a pour objet la rénovation totale du bâtiment pour accueillir temporairement le conservatoire de musique pendant quelques années. Il s'agit de réaménagements intérieurs, avec modifications mineures des façades et sans modification de surface.

Description des Travaux :

Conformément à la réglementation, un équipement d'alarme de type 2b sera installé dans le bâtiment.

L'équipement central – BAAS Pr 8 boucles - sera implanté au RDC, à l'accueil du bâtiment et sera surveillé en présence du public par le personnel.

Définition des zones :

- 6 ZDM
- 1 ZC
- 1 ZA
- Les ZF – uniquement les escaliers, non raccordés au SSI